

Ficha de Registro Inmuebles

Siguiendo las huellas de los constructores tradicionales en madera: diseño de rutas patrimoniales para la difusión del patrimonio arquitectónico rural de la Región de Los Ríos, folio N°671055

Código
RP-04

1 Identificación

Denominación

Capilla Virgen de la Candelaria de Mancera

Dirección

Isla Mancera S/N, comuna de Corral

Uso original

Capilla

Uso actual

Capilla

Fecha toma de datos

12 de noviembre de 2023

Público o privado

Privado

Accesibilidad

Con acceso al público

Núcleo urbano más próximo

Corral

Distancia al núcleo urbano

3 Kms

Horario de atención

Sábados, De 11:30 a 13:00 hrs.

Patrimonio inmaterial asociado

Festividades religiosas

Ruta asociada

Ruta de iglesias y misiones

Vista General del Inmueble



Vista General del Inmueble



Estado de conservación

			
Bueno	Regular	Malo	Ruinas



Bueno Regular Malo Ruinas

Valores patrimoniales identificados									
Histórico	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Arquitectónico	■	■	■	□	□	□	□	□	□
Urbano	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Social	■	■	■	■	■	□	□	□	□
Artístico	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Constructivo	■	■	□	□	□	□	□	□	□
Paisajístico	■	■	■	■	□	□	□	□	□
Cultural	■	■	□	□	□	□	□	□	□

Histórico	■	■	■	■	□	□	□
Arquitectónico	■	■	■	□	□	□	□
Urbano	□	□	□	□	□	□	□
Social	■	■	■	■	■	□	□
Artístico	■	■	□	□	□	□	□
Constructivo	■	■	□	□	□	□	□
Paisajístico	■	■	■	■	□	□	□
Cultural	■	■	□	□	□	□	□

Nivel de autenticidad

Inmueble con alteraciones reversibles y que conserva sus invariantes originales

Inmueble con alteraciones reversibles y que conserva sus invariantes originales

2 Sistemas Constructivos

Cimentación

Piedra laja.

Piedra laja.

Estructura soportante

Estructura de muros y de torre campanario octogonal en base a tabiquerías de maderas nativas, conformada por entramados de pies derechos, soleras, diagonales, vigas y pilares. La capilla presenta en su interior una sucesión de seis pilares de madera simétricos que se distribuyen por una única nave, los cuales sostienen vigas longitudinales que se proyectan a lo largo del recinto y que descansan sobre un capitel que contribuye a la distribución de las cargas.

Cubierta

Cerchas de madera en nave y pares de madera en chapitel.

Vista General del Inmueble

A photograph showing the exterior of the Iglesia Evangélica Bautista de San Juan de los Rios. The church is a small, white wooden building with a prominent red steeple. It has a simple gabled roof and a central entrance with a wooden door. A small sign is visible on the wall to the left of the door. The church is situated on a grassy area, and a dense forest of green trees forms the background. A utility pole is visible to the right of the church.

Vista General del Inmueble



3 Acabados

Fachada

Planchas metálicas corrugadas dispuestas verticalmente en la fachada principal, muros laterales y posterior. Respecto a la torre campanario de planta octogonal, presenta revestimiento en base a entablados de madera horizontales con molduras que resaltan las aristas del volumen.

Cubierta

Tejuelas de alerce en cubierta de quebradas en la nave principal.

4 Carpinterías

Carpintería de puertas y ventanas

Ventanas de volumen principal y celosías de torre campanario en maderas nativas.

Patrimonio inmaterial asociado

Reúne en febrero de cada año a cientos de visitantes y fieles religiosos en el marco de la procesión de la festividad de la Virgen de la Candelaria.

5 Estado de Conservación

Descripción estado de conservación

Inmueble presenta estado de conservación regular, debido a que no existen deformaciones sísmicas relevantes que comprometan la estructura, pero contempla otras patologías de tipo físico, químico y biótico, influenciadas principalmente por la salinidad del aire marino propio de la isla en que se emplaza. Se observa que los elementos de terminación en maderas como carpinterías de ventanas presentan piezas en estado de pudrición, manchas de humedad y craquelamiento de pinturas producto del escurrimiento de aguas lluvias al interior del templo, corrosión moderada, desprendimiento parcial y falta de sujeción en las planchas metálicas de revestimiento en fachadas y cubierta, aparición de vegetación y musgos, enraizamientos y anidamiento de insectos, los cuales no revisten un daño generalizado que afecten la estabilidad estructural de la capilla.

6 Valoración Patrimonial

Descripción valores patrimoniales identificados

La capilla reviste importancia histórica al consistir en el primer y único inmueble construido por la comunidad aún vigente de carácter religioso presente en la Isla Mancera, desde la primera década del siglo XX, gestada y promovida por pobladoras y pobladores de Valdivia y de la misma isla, además del párroco de la Iglesia de Corral, cuyo colectivo se constituye formalmente en el año 1929 con el nombre de Sociedad de la Candelaria, dedicada a la mantención de la capilla y a la organización de la Fiesta de la Virgen de la Candelaria, que se celebra en febrero de cada año.

Constituye un elemento relevante en el paisaje, pese a su moderada altura y volumetría simple, ya que se emplaza en una de las laderas más altas de la isla, aunque rodeada de abundante vegetación y frente al acceso del Museo de Sitio Castillo San Pedro de Alcántara de Mancera, situándose en un espacio cultural de gran relevancia en cuanto a la integración del patrimonio

construido y su vinculación con el entorno natural.

Su valor arquitectónico radica en la utilización de maderas nativas a través de técnicas tradicionales, cuya morfología destaca por su simpleza formal a través de una planta rectangular y cubierta a dos vertientes, con presencia de una torre campanario de base octogonal en el centro y retranqueada del plomo de fachada, coronada en un chapitel apuntado con un remate esférico sobre el que se monta la cruz. Posee carpinterías de madera singulares en ventanas, puertas, celosías y pilares, además de diversas piezas de valor simbólico y devocional de imaginería religiosa, destacando la Virgen de la Candelaria en el altar principal.